Anton Wittenzellner KG
Im Gewerbegebiet 2
94265 Patersdorf

wittenzellner ... wir bringen's

Tel. 09923 8401-0
info@wittenzellner-kg.de
www.wittenzellner-kg.de

Wittenzellner Betontankstelle

Unsere Betontankstelle ist die schnelle, günstige und einfache Lösung für Frischbeton zur **Selbstabholung** (**Lieferung** im BigBag oder mit Kipper möglich).

Öffnungszeiten Betontankstelle

Montag bis Freitag: 7.00 - 16.30 Uhr
Samstag: 7.30 - 11.30 Uhr

Beim Kauf von einer **Chipkarte am Vortag** können Sie Ihren Beton auch schon zu folgenden Zeiten abholen:
Montag bis Freitag: 6.00 - 16.30 Uhr
Samstag: 7.00 - 11.30 Uhr

An Feiertagen nicht geöffnet
Öffnungszeiten gelten von März bis Oktober

Verfügbare Sorten

» Erhältlich ab 0,25 m^3
» Mit Verzögerer bis zu 4 Std. erhältlich
» Für unbewehrte, nicht konstruktive Bauteile (Unser Beton ist nicht DIN-zertifiziert)

Sandbeton C20/25 (mit Sand 0/4)
Sandbeton C25/30 (mit Sand 0/4)

Pflastererbeton C12/15 (mit Betonkies 0/16)
Pflastererbeton C20/25 (mit Betonkies 0/16)
Pflastererbeton C25/30 (mit Betonkies 0/16)

Pflastersetzbeton/Einkornbeton (mit Splitt 2/5)

Monokorn-Beton (mit Rollkies 8/16)

Und so funktioniert‘s

1. Chipkarte kaufen
Im Wittenzellner-Fachmarkt erhalten Sie eine Chipkarte für die gewünschte Betonsorte.

2. Hänger positionieren
Pritsche, Anhänger oder Transportgefäß unter das Transportband platzieren.

3. Grünes Licht prüfen
Leuchtet das grüne Licht, ist die Betontankstelle einsatzbereit.

4. Chipkarte einführen
Chipkarte in den Kartenleser einstecken (Vorderseite oben, Pfeil oben) und **warten** (Mischvorgang startet automatisch).

5. Mischvorgang
Nachdem die Chipkarte eingeführt wurde ertönt ein Signal und das blaue Licht blinkt. In etwa 3 Minuten wird Ihre Betonsorte gemischt.

6. Los geht‘s!
Ihre Betonsorte wird automatisch per Transportband geliefert. Wenn der Vorgang beendet ist, ertönt nochmals ein Signal.

Achtung: Pro Mischvorgang wird maximal 0,50 m^3 angemischt. Bei größeren Mengen wird automatisch mehrfach gemischt. Erst abfahren, wenn das Signal ertönt ist.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Beton schwer ist, erdfeuchter Beton wiegt ca. 2.200 kg/m^3. Holen Sie nur soviel Material ab, wie Sie transportieren und während der Erstarrungszeit verarbeiten können. Um schnelles Austrocknen des Betons durch Wind während des Transports und Lagerung an der Baustelle zu vermeiden, sollte der frisch abgefüllte Beton mit einer Folie abgedeckt werden.